

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY KANALIZACYJNE KOD CPV 45 231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków				
1 d.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	152,67		
2 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	102,68		
3 d.1	KNR 2-01 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km	m3	49,99		
4 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	14,06		
5 d.1	KNNR 4 1308-04/analogia	Kanały z rur PP-B Pragma "PIPELIFE" łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	90,00		
6 d.1	KNNR 4 1308-03/analogia	Kanały z rur PP-B Pragma PIPELIFE o śr. zewn. 200 mm	m	3,70		
7 d.1	KNNR 4 1413-08	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa	m3	0,34		
8 d.1	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m / lub studnia PRO 800 PIPELIFE/ z włazem żeliwnym kl. D400 - głęb. studni 1 m	stud,	2,00		
9 d.1	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem/ lub studzienki PRO 600 PIPELIFE / z osadnikiem 0,5 m z wpustem deszczowym D400	szt,	3,00		
Razem netto						
Podatek VAT						
Razem brutto						