

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONTU DROGI GMINNEJ W MSC. KULIGÓW - UL. SEROCKIEJ**

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	0,30		
2	D-03.01.01	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm pod przepust z rur PE-HD	m <sup>3</sup>	0,60		
3	D-03.01.01	Wykonanie ławy fundamentowej grubości 15 cm wraz z pachami z pospółki żwirowej pod przepusty z rur PE-HD	m <sup>3</sup>	1,20		
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustu jednootworowego z rur PE-HD SN8 o średnicy 50 cm i długości 6 m układanego na ławie żwirowej	mb	6,00		
5	D-03.01.01	Wykonanie obsypki wykonanego przepustu z piasku średniego zagęszczonego	m <sup>3</sup>	4,50		
6	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 20/25 dla przepustu z rur PE-HD $\phi$ 50 cm (2 sztuk) wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m <sup>3</sup>	1,20		
7	D-03.01.01	Montaż klapy zwrotnej, między kołnierzowej ze sprężynowym dociskiem dysku	kpl.	1,00		
8	D-04.04.04a	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,2 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 20 cm (podniesienie niwelety drogi)	m <sup>3</sup>	252,00		
9	D-04.04.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,1 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m <sup>2</sup>	1 230,00		
10	WYCENA WŁASNA	Wykonanie warstwy ścieralnej drogi z destruktu asfaltowego szerokości 4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00		
11	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym	m <sup>3</sup>	30,00		
<b>RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO ( pozycje 1-11)</b>						
<b>PODATEK VAT - 23%</b>						
<b>OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO</b>						