

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONTU DROGI GMINNEJ W MSC. DRĘSZEW - UL. WIEJSKIEJ

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	0,50		
2	D-04.04.04a	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,7 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 20 cm (podniesienie niwelety drogi)	m ³	470,00		
3	D-04.04.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,6 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m ³	2 300,00		
4	WYCENA WŁASNA	Wykonanie warstwy ścieralnej drogi z destruktu asfaltowego szerokości 4,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 250,00		
5	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym	m ³	50,00		
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-5)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						

