

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

REMONTU DROGI GMINNEJ
W MSC. DRĘSZEW – UL. WIEJSKIEJ
O DŁUGOŚCI 500 MB
(GMINA DĄBRÓWKA)

WARTOŚĆ ROBÓT:	NETTO:	<u>BRUTTO:</u>
OBIEKT:	DROGA GMINNA	
LOKALIZACJA:	DRĘSZEW – UL. WIEJSKA	
INWESTOR:	GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	
OPRACOWAŁ KALKULACJE:		

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych
2. Przedmiar robót.
3. Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót przewiduje:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,7 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 20 cm (podniesienie niwelety drogi),
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie szerokości 4,6 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej drogi z destruktu asfaltowego szerokości 4,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- obustronne uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,5 każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z mechanicznym ścinaniem poboczy.