

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przepust			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III 0.8*2.5*11	m ³ m ³	 22.000	
				RAZEM	22.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0.15*2*10	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR-W 2-18 0511-05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm 0.15*2*10	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 2-11 1902-06 analogia	Przepusty wałowe PW-5 śr. 2x1000 mm - rurociąg przepust skrzynkowy, żelbetowy 1000 x2000 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m 2*6*2*0.3*2	m ³ m ³	 14.400	
				RAZEM	14.400
6 d.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 0.020	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
2		Droga			
7 d.2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
8 d.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 4*60	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
9 d.2	KNR-W 2-01 0209-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km dowóz gruntu na podniesienie drogi 0.4*5.5*60	m ³ m ³	 132.000	
				RAZEM	132.000
10 d.2	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II poz.9	m ³ m ³	 132.000	
				RAZEM	132.000
11 d.2	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III poz.9	m ³ m ³	 132.000	
				RAZEM	132.000
12 d.2	KNR-W 2-01 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV odzyskany gruz z rozebranej podbudowy poz.8*0.15	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
13 d.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 5*60	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Przepust				
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	0.8*2.5*11 = 22.000	7.37	162.12
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	0.15*2*10 = 3.000	30.99	92.97
3 d.1	KNR-W 2-18 0511-05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm	m ³	0.15*2*10 = 3.000	258.89	776.68
4 d.1	KNR 2-11 1902-06 analogia	Przepusty wałowe PW-5 śr. 2x1000 mm - rurociąg przepust skrzynkowy, żelbetowy 1000 x2000	m	10	4641.54	46415.41
5 d.1	KNR 2-11 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m ³	2*6*2*0.3*2 = 14.400	263.19	3789.91
6 d.1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.020	5047.50	100.95