

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 430	m m	 430.000	
				RAZEM	430.000
2	KNNR 5 0204-01	Przewody LAN 185	m m	 185.000	
				RAZEM	185.000
3	KNNR 5 0204-01	Przewody telekomunikacyjne 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
4	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 82	szt. szt.	 82.000	
				RAZEM	82.000
5	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 49	szt. szt.	 49.000	
				RAZEM	49.000
6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 82	szt. szt.	 82.000	
				RAZEM	82.000
7	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 37	szt. szt.	 37.000	
				RAZEM	37.000
9	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 33	kpl. kpl.	 33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNNR 5 0308-01	Gniazda telefoniczne 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNNR 5 0308-01	Gniazda ethernet (LAN) 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000