

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWE
- izolacja przeciwwilgociowa 2x DYSPERBIT
- tynk szczelny(rapówka)....1,2 cm
- bloczki betonowe....25 cm
tynk szczelny(rapówka)....1,2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x DYSPERBIT
- STYR. termo organika silver fundament....10 cm

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWE
- izolacja przeciwwilgociowa 2x DYSPERBIT
- tynk szczelny(rapówka)....1,2 cm
- bloczki betonowe....25 cm
tynk szczelny(rapówka)....1,2 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x DYSPERBIT



UWAGA!!!
- izolacja pozioma w ławach- folia np. BUDFOL
- izolacja pionowa- 2X DYSPERBIT w strefie cokołowej na wysokość. 40 cm ponad teren

beton (B30)

STAL # B 500SP

STAL Ø - S234JR

SKALA 1:50	Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej.	DATA:15.11.2010	NUMER
Projektant: Stanisław Koczmarczyk spr. nr 669/87/Os		Podpis	
Opracował: mgr inż. Marcin Koczmarczyk		Podpis	RZUT FUNDAMENTÓW
Inwestor: Gminna Dąbrówka		Adres budowy: Dąbrówka ul.Tadeusz Kościuszki gm.Dąbrówka	