

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie drogi	km		
d.1		0.64	km	0.640	
				RAZEM	0.640
2	D - 07.01.01, d.1 D - 07.02.01	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza drogi	m ²		
d.1		640.00	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
2		NAWIERZCHNIE			
4	D - 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych średnia grubość po zagęszcz. 3 cm - warstwa wyrównawcza AC16W z asfaltem 50/70	m ²		
d.2		5.0*640	m ²	3200.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	3200.000
5	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2		5.0*640	m ²	3200.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	3200.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	SST -	Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospółki.	m ²		
d.3	05.01.03	0.5*2*640	m ²	640.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	640.000
7	D - 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000