

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica Zaścienie					
1 Chodniki					
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 4.7*16.5+19.5*10.6	m ²		
			m ²	284.250	
				RAZEM	284.250
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 284.250	m ²		
			m ²	284.250	
				RAZEM	284.250
3	KNR 2-31 d.1 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 284.250	m ²		
			m ²	284.250	
				RAZEM	284.250
4	KNR 2-31 d.1 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 14 284.250	m ²		
			m ²	284.250	
				RAZEM	284.250
5	KNR 2-31 d.1 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 284.250	m ²		
			m ²	284.250	
				RAZEM	284.250
6	KNR 2-31 d.1 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 13.0*16.50	m ²		
			m ²	214.500	
				RAZEM	214.500
7	KNR 2-31 d.1 0117-04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 214.500	m ²		
			m ²	214.500	
				RAZEM	214.500
8	KNR 2-31 d.1 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II 16.50+4.7+16.5+19.5*2+10.9	m		
			m	87.600	
				RAZEM	87.600
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 87.60*0.1	m ³		
			m ³	8.760	
				RAZEM	8.760
10	KNR 2-31 d.1 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 87.60	m		
			m	87.600	
				RAZEM	87.600
11	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 284.250+214.500	m ²		
			m ²	498.750	
				RAZEM	498.750
2 Roboty remontowe i renowacyjne					
12	KNR 4-01 d.2 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 3.8	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
13	KNR 4-01 d.2 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 3.8	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
14	KNR 2-02 d.2 1219-04 analogia	Kratki wentylacyjne typowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych pełnych z ciepłego aluminium 1.0*2.3	m ²		
			m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
16	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (4.20+7.81)*2*0.90+4.2*7.81	m ²		
			m ²	54.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.420
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach pod tynk mozaikowy $2.05 \cdot (4.20 + 7.81) \cdot 2$	m ²		
d.2	0713-01		m ²	49.241	
				RAZEM	49.241
18	KNR 0-28	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy (do wysokości 2,05 m) $2.05 \cdot (4.20 + 7.81) \cdot 2$	m ²		
d.2	2630-03 analogia		m ²	49.241	
				RAZEM	49.241
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek terakotowych (wraz z cokoliem) $4.20 \cdot 7.81$	m ²		
d.2	1215-08 analogia		m ²	32.802	
				RAZEM	32.802
20	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl.		
d.2	0501-03		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	wycena własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 150 x 200 cm 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000