

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się wykonanie wykończeniowych robót budowlanych w dobudowanej części obiektu (dwa pomieszczenia gospodarcze - bez garażu) polegających na:

- wykonaniu (dokończeniu) wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wykonaniu gładzi gipsowych na istniejących tynkach cementowo - wapiennych,
- wykonaniu stropu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych na konstr. metalowej wraz z paroizolacją i izolacją termiczną,
- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń za pomocą wywietrzaków dachowych,
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, warstwy termoizolacyjnej, warstwy wyrównawczej i posadzki z płytek ceramicznych typu "gres" na istniejącym betonie podkładowym,
- wykonaniu wymalowań ścian i sufitów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty wykończeniowe nowej części (bez cz. bojowej)</b>					
1	<b>KNNR-W 3 0611-01</b>	Wykonanie sztablatur na ścianach i stropach gładkich  (14.55+11.75)*2*3.80+2*11.70*3.10*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.150</b>
2	<b>KNNR 2 0604-01</b>	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - dwukrotnie  170.42*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  340.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.840</b>
3	<b>KNNR 2 0602-03</b>	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo  170.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.420</b>
4	<b>KNR 2-02 1106-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  170.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.420</b>
5	<b>KNR 2-02 1106-03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2,5 cm  170.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.420</b>
6	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  170.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.720</b>
7	<b>KNNR 2 1209-03</b>	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm  170.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.720</b>
8	<b>KNNR 2 1209-05</b>	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej  (14.55+11.75)*2-2.1-0.9	m  m	  49.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.600</b>
9	<b>KNR 2-17 0152-02</b>	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	<b>KNR 2-17 0113-02</b>	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %  0.628*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.884</b>
11	<b>KNR 2-17 0140-02</b>	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	<b>NNRNKB 202 2701-01</b>	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  197.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.730</b>
13	<b>KNNR 2 1402-03</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych  (14.55+11.75)*2*3.80+2*11.70*3.10*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.150</b>
14	<b>KNNR 2 1402-05</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych  197.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.730</b>
15	<b>wycena własna</b>	wewnętrzna instalacja elektryczna  170.72/(170.42+35.26+55.23)	kpl  kpl	  0.654	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.654</b>