

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się wykonanie robót budowlanych polegających na:

- wymianie istniejącej więźby dachowej o konstrukcji drewnianej oraz rozbiórkę i utylizację pokrycia z płyt falistych azbestowo - cementowych,
- wykonaniu konstrukcji wsporczej z belek stalowych dwuteowych o wys. 180 mm,
- rozbiórce drewnianej podsufitki pomieszczeń poddasza,
- wymianie obróbek blacharskich wraz z oryinnowaniem i rurami spustowymi,
- rozbiórce kanałów kominowych i ponownym ich wymurowaniu z cegły ceramicznej pełnej do poz. dachu, powyżej - z cegły klinkierowej,
- pokryciu dachu blachą stalowa trapezowaną, obustronnie powlekana,
- wykonaniu izolacji z folii paroszczelnej oraz izolacji termicznej z wełny mineralnej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OSP Kuligów, remont					
1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające					
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0406-04	189.5	m ²	189.500	
				RAZEM	189.500
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0508-05	356	m ²	356.000	
				RAZEM	356.000
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, podsufitka	m		
d.1	0403-08	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych okładzin ścian białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03 analogia	209.94	m ²	209.940	
				RAZEM	209.940
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	1.07	m ³	1.070	
				RAZEM	1.070
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru belek nadproży	m		
d.1	0354-01 analogia	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
11	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 14 km	m ³		
d.1	1105-01 1105-02	37	m ³	37.000	
				RAZEM	37.000
2 Roboty ciesielskie i dekarские					
12	KNNR 2	Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej.	m ²		
d.2	0401-02 analogia	356	m ²	356.000	
				RAZEM	356.000
13	KNNR 2	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0403-02	356	m ²	356.000	
				RAZEM	356.000
14	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą trapezową - płyty dachowe	m ²		
d.2	0508-01	356	m ²	356.000	
				RAZEM	356.000
15	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą trapezową - gąsior	m		
d.2	0508-02	28.80	m	28.800	
				RAZEM	28.800
16	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
d.2	0508-03	57.60	m	57.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.600
17	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą trapezową - wiatrownice boczne	m		
d.2	0508-04	24.57	m	24.570	
				RAZEM	24.570
18	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
d.2	0506-01	57.60	m	57.600	
				RAZEM	57.600
19	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
d.2	0506-03	27.3	m	27.300	
				RAZEM	27.300
20	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.		
d.2	0506-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 Roboty remontowo - adaptacyjne poddasza, część socjalna					
21	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.-cegłą ceramiczną pełną	m ³		
d.3	0122-01	0.38*1.08*2.85	m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
22	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.-cegłą klinkierową pełną ponad dachem	m ³		
d.3	0122-01	0.38*1.08*1.1	m ³	0.451	
				RAZEM	0.451
23	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0612-03	296.48	m ²	296.480	
				RAZEM	296.480
24	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.3	0607-01	296.48	m ²	296.480	
				RAZEM	296.480