

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie drogi 0.26	km		
d.1			km	0.260	
				RAZEM	0.260
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
d.1		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	D - 01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1		34+6	m	40.000	
		0	m	0.000	
				RAZEM	40.000
4	D - 01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - włączenie do istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²		
d.1		34.00+6.00	m ²	40.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	40.000
5	D - 01.02.04	Transport materiału wraz z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na zwalkę wskazaną przez Inwestora	m ³		
d.1		40.00*0.04	m ³	1.600	
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	1.600
6	D - 02.00.00	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod poszerzenie drogi wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ³		
d.1		811.5*0.35	m ³	284.025	
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	284.025
7	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
d.1		1719.00	m ²	1719.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	1719.000
2		PODBUDOWY			
8	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy pospółki po zag. 15 cm	m ²		
d.2		811.5	m ²	811.500	
				RAZEM	811.500
9	SST 04.04.04	Warswa dolna podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 gr. po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie istniejącej jezdni	m ²		
d.2		811.5	m ²	811.500	
				RAZEM	811.500
10	D - 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm	m ²		
d.2		1455.00	m ²	1455.000	
				RAZEM	1455.000
3		NAWIERZCHNIE			
11	D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		1330.00+10.00+46.00	m ²	1386.000	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	1386.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	D - 05.01.03	Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o grub. warstwy po zagęszczeniu 13 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospółki.	m ²		
d.4		390.0	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000