

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 4510000-8			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem granic ewidencyjnych 0.15	km km	0.150	
					RAZEM	0.150
2	Kalkujacja d.1 własna kalk. własna	D-07.01.01, D - 07.02.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu 1.00	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0203-11 + KNR-W 2-01 0210-04	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca - koryto pod warstwy konstrukcyjne 90.00*3.0*0.4+60.00*3.3*0.3 0	m ³ m ³ m ³	167.400 0.000	
					RAZEM	167.400
4	KNR-W 2-01 d.1 0227-01	D-02.00.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II materiał dostarczy Wykonawca 30.00	m ³ m ³	30.000	
					RAZEM	30.000
2 45233000-8			PODBUDOWA			
5	KNNR 6 d.2 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie 119.00*2.7+31.00*3.0 0	m ² m ² m ²	414.300 0.000	
					RAZEM	414.300
6	KNR 2-31 d.2 0104-05	D-04.02.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 119.00*2.7+31.00*3.0 0	m ² m ² m ²	414.300 0.000	
					RAZEM	414.300
7	KNR 2-31 d.2 0114-07	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 414.30	m ² m ²	414.300	
					RAZEM	414.300
3 45233000-8			NAWIERZCHNIA TRASY SPACEROWO - EDUKACYJNEJ			
8	KNR 2-31 d.3 0403-05, KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 304.0 0	mb mb mb	304.000 0.000	
					RAZEM	304.000
9	KNNR 6 d.3 0502-03	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej BARWY JESIENI grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem. 414.30	m ² m ²	414.300	
					RAZEM	414.300
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	kalk. własna d.4		Dostawa i tablice edukacyjno - informacyjnej 300 cm x150 cm. Szczegóły poda Zamawiający 1.00	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.4		Dostawa i montaż latarni solarnej dekoracyjnej LED 2x5W z panelem 100W 2.00	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
12	kalk. własna d.4		Dostawa i montaż kosza na śmieci 2.0	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
13	kalk. własna d.4		Dostawa i montaż ławki parkowej 2.0	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000