PARTER



Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Suma
	Oprawa z piktogramem, LUG, NERO 1	6 szt.
	Oprawa oświetleniowa sufitowa prostokątna, LUG, NESO n/t LED	6 szt.
	Przycisk p-poż natynkowy zlokalizowany przy wyjściach ewakuacyjnych	2 szt.

Oprawa z piktogramem, LUG, NERO 1, jednofunkcyjna, oznaczenia:
"A" - strzałka w dół
"B" - strzałka w lewo
"C" - strzałka w prawo
"D" - exit
"E" - wyjście ewakuacyjne

Oznaczenia obwodów: TP nr tablicy / nr obwodu

Obwody wyprowadzić od istniejących tablic piętrowych wg oznaczeń. Jako zabezpieczenia obwodów zainstalować wyłączniki nadprądowe S301 B6.

Przewody YDYżo 3x1,5mm2 prowadzić w kanałach kablowych 30x15 wzdłuż ciągów komunikacyjnych, pod sufitem. Przewody prowadzić od lampy do lampy nie przerywając i nie przedłużając odcinków przewodów pomiędzy kolejnymi lampami. Połączenia mogą się odbywać jedynie w oprawach.

Wyłącznik p-poz zainstalować w projektowanym złączu napowietrznym ZN usytuowanym na zewnętrznej ścianie budynku. Przyciski projektuje się przy wyjściach ewakuacyjnych. Przewód ognioodporny HDGS 2x2,5mm2 prowadzić w kanałach kablowych 18x10 pod sufitem oraz z wykorzystaniem kanałów dedykowanych dla przewodów oświetlenia ewakuacyjnego.

Nazwa i adres obiektu:	Zespół Szkół w Józefowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bitwy Warszawskiej 1920r. Publiczne Gimnazjum im. Księdza Ignacego Skorupki.
Inwestor:	Gmina Dąbrówka Ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Przedmiot opracowania:	Rzut parteru - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
Projektant:	Tadeusz Olszewski uprawnienia budowlane nr 19/94/Os
Podpis:	

Data opracowania:	*Skala:*	*Nr rysunku:*	*Nr strony:*
12-05-2015r.	1:100	E-1	